

**15. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO**  
ul. Hancewicza. Niemirów.

numer słupa/ typ słupa																												
	Słup aluminiowy SAL-80K																											
	Wysięgnik WR-14/1/1/5																											
	Fundament B-71																											
	Oprawa LED IP65 5400lm																											
	Przewód YDY3x2,5mm <sup>2</sup>																											
	Złącze słupowe TB1 z bezpiecznikiem																											
	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A																											
	Zacisk przeb. izol. SLIP12.05																											
	Rura osłonowa SV50 2,5m																											
	Uchwyt do rury UMR(ż)50/200																											
	YAKXs4x25mm <sup>2</sup> na słupie żelbetonowym																											
	YAKXs4x25mm <sup>2</sup> w ziemi																											
	YAKXs4x25mm <sup>2</sup> w rurze w ziemi																											
	YAKXs4x25mm <sup>2</sup> w rurze w słupie																											
	YAKXs4x25mm <sup>2</sup> zapasy w ziemi																											
	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35																											
	Rura osłonowa DVR50 w słupie																											
	Rura osłonowa DVK75																											
	Rura osłonowa SRS75																											
	Folia niebieska																											
	Taśma COT37																											
	Klamerka COT36																											
	Uchwyt SO79.6																											
	Pręt uziemiający stal. miedziana ø16 L=1,5m																											
	Zacisk krzyżowy z przekładką mosiężną																											
	Bednarka oc. 25x4 w słupie																											
	Bednarka oc. 25x4 w ziemi																											
	Śruba oc. M10x25+podkł. okr + podkł. spr +																											
	Śruba oc. M8x25+podkł. okr + podkł. spr + nakr																											
	Przewód LYg żo 16mm <sup>2</sup>																											
	Końcówka kablowa Ks16/8																											
	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18																											

Całkowita długość kabla YAKXS4x25mm<sup>2</sup> z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie - 169m