

Mielnik, dnia 27 maja 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE
Zmiana ogłoszenia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
NIP: 5441438389

w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 21.05.2020 r. do złożenia oferty na: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w Mielniku** dokonuje się następującej zmiany ogłoszenia:

I. opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres robót inwestycyjnych planowanych do realizacji:

Stan aktualny: długość drogi ok 994 mb, lokalizacja działka nr 5872 i 4984 w Mielniku Nawierzchnia asfaltowa w złym stanie technicznym. Krawężnik dwustronny, chodniki gruntowe, zjazdy nieutwardzone

Instalacje znajdujące się w pasie drogowym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg.

Stan projektowany:

Klasa drogi – L, przekrój – uliczny, kategoria ruchu KR-2

Szerokość jezdni- zmienna od 6 do 7 m

Chodnik jednostronny- Szerokość chodnika- zgodna z warunkami technicznymi

Pobocze gruntowe- 0.75 m

Kanał technologiczny – zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych

Opis projektowanych robót:

- rozbiórka krawężników, częściowo nawierzchni jezdni
- wykonanie robót ziemnych : pod konstrukcję jezdni/ w miejscach zmiany lokalizacji/, chodników, zjazdów, ukształtowanie nawierzchni pasa drogowego
- wykonanie nowego obramowania jezdni drogi oraz zjazdów z krawężników betonowych oraz obramowania chodników z obrzeży betonowych
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących obiektów znajdujących się w pasie drogowym: studzienki kanalizacji sanitarnej, zasuwy/zawory/ wodociągowe, gazowe, hydranty, wpusty i studzienki kanalizacji deszczowej.
- wykonanie nadbudowy studni kanalizacji deszczowej,
- oczyszczenie i wymiana studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
- oczyszczenie studni, wpustów, kanalizacji deszczowej z piasku i namulów,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników,
 - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdów,
 - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
 - obsianie trawą terenów zielonych w pasie drogowym,
- Ustawienie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i w rejonie skrzyżowań.

Opracowanie dokumentacji będzie polegało na:

- a) Uzyskaniu materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji
- b) Opracowaniu projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Projekt ma obejmować również lokalizację kanału technologicznego.
- c) Przygotowaniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
- d) Wykonaniu projektów wykonawczych
- e) Wykonaniu Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych
- f) Przygotowaniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
- g) Opracowaniu projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem

Wykonane opracowania należy sporządzić w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;

- projekt budowlany- 4 egz.
- projekt wykonawczy – 4 egz.
- STWIOR – 3 egz.
- przedmiar i kosztorys- 2 egz.
- projekt stałej organizacji ruchu- 4 egz.
- wersja elektroniczna na płycie CD w formacie PDF jako skan dokumentów z podpisami projektanta plus przedmiar i kosztorys w wersji edytowalnej/format ath./

II. Zmienia się termin złożenia ofert :

Oferty należy składać **do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 12:00**

Ocena ofert nastąpi 05.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Mielnik.

III. Pozostałe warunki zawarte w rozeznaniu pozostają bez zmian

Wójt

dr Marcin Urbański