

PRZEDMIAR ROBÓT

**budowa przepustów w ciągu drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka
na odcinku dr. gm. Nr 9591B Radziwiłłówka - Końskie Góry - Oksytuczce
w km rob. 2+900 - 4+990**

Lp	Poz. SST poz. przedm.	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,01		
1,1	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. w km. rob. 4+900 o dł. 7,5m	km	0,01		
	D.03.02.01	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45230000-8				
2		D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe o śred.60cm	m	7,50		
2,1	4,5,6,7	Wykonanie części przelotowej, prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr.60 cm w km: 4+900 o dł. 7,5m	m	7,50		
3	D.03.01.01.151	Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami.	m3	6,92		
3,1	2,3	Wykonanie ścianki czołowej wraz z fundamentem pod tą ściankę, przepust o średn .60cm w km: 4+900 o dł. 7,5m w/g wyliczeń ława: 4,00mx0,80mx0,55m = 1,76m3 ścianka: 4,00mx1.06mx0,40m = 1,70m3 Razem: 3,46m3/szt*2szt = 6,92m3 Przygotowanie zbrojenia na budowie ścianki czołowej wylotu przepustu o średn.60cm w km.j.w. w/g wyliczeń 59,29kg*10szt = 592,90kg=0,5929t	m3	6,92		
		KOSZTY DODATKOWE				
4		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt			
5		Projekt czasowej organizacji ruchu	ryczałt			
		RAZEM:				
		VAT 22%				
		OGÓŁEM				