

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 7-06 0502-02 Analogia</b>	Montaż i dostawa zestawu chloratora DX07	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KWL 1 0101-01</b>	Studzienka neutralizacyjna min DN 800 o wysokości do 1,0 m w pomieszczeniu chlorowni - KALKULACJA WŁASNA	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
3	<b>KWL 2 0101-01</b>	Instalacyjna wentylacja: nawiewna oraz wywiewna z wymuszonym obiegiem z pomieszczenia chlorowni - KALKULACJA WŁASNA	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
4	<b>KWL 3 0101-01</b>	Rury kwasoodporne, kształtki kwasoodporne, kołnierze kwasoodporne, śruby kwasoodporne, konstrukcja nośna stal kwasoodporna, obejmy stal kwasoodporna - KALKULACJA WŁASNA	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
5	<b>KNNR 4 0129-07 Analogia</b>	Łącznik amortyzacyjny ZKB DN 150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	<b>KNNR 11 0203-03 Analogia</b>	Przepustnica zaporowa fig 38.112 DN 100 mm z dźwignią ręczną	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	<b>KNNR 11 0203-04 Analogia</b>	Przepustnica zaporowa fig 38.112 DN 150 mm z dźwignią ręczną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 7-06 0502-01 Analogia</b>	Montaż i dostawa osuszacza powietrza Osuszacz powietrza z higrostatem o wydajności Q=750 m3/h i max mocy 0,66 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 7-07 0101-09 Analogia</b>	Zestaw hydroforowy ZH- ICL/MW/TSX 5.10.70/3,0kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNNR 11 0205-02</b>	Wodomierze śrubowe o śr. nom. 100 mm - ANALOGIA Wodomierz MWN 100 NKO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KWL 40101- 01</b>	Demontaż istniejących urządzeń i montaż sprefabrykowanych urządzeń - KALKULACJA WŁASNA	t		
		1	t	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KWL 5 0101-01</b>	Rozruch technologiczny urządzeń - KALKULACJA WŁASNA	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>