

## KOSZTORYS OFERTOWY

**przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sutno , działki nr geodezyjny 634 i 675/1  
na odcinku 0+000 – 0+500 o długości 0,500 km**

wg BIULETYNU CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZESZYT 11/2006 ( 959 )  
OWEOB „PROMOCJA ” – „SEKOCENBUD”

strona 1

lp.	kod		nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych )  opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki )	nazwa jednostki obmiaru	ilość jednostek obmiaru	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
	ogólnej specyfikacji technicznej	roboty podstawowej					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D-01.00.00</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 451300000-8</b>				
<b>D-01.01.01</b>			<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.	D-01.01.01	011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym . Wytyczenie linii rozgraniczających pasa drogowego i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .	[km]	0,500	.....	.....
<b>D-01.02.01</b>			<b>Usunięcie drzew lub krzaków</b>				
2.	D-01.02.01	063	Karczowanie krzaków lub podsycia ( do 1000 szt/ha . punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym . Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .	[km]	0,10	.....	.....
3.	D-01.02.02	021	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) na odległości do 30 m , grubość warstwy do 15 cm ( z ułożeniem przy granicy robót .	[m <sup>2</sup> ]	1 400,00	.....	.....
<b>D-02.00.00</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45100000-8</b>				
<b>D-02.01.01</b>			<b>Wykonanie wykopów</b>				
4.	D-02.01.01	011	Wykopy oraz przekopy ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kategorii I – II .	[m <sup>3</sup> ]	926,50	.....	.....
5.	D-02.01.01	051	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I –II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległości do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	[m <sup>3</sup> ]	2 046,00	.....	.....
<b>D-04.00.00</b>			<b>PODBUDOWY - KOD CPV 45233000-0</b>				
<b>D-04.01.01</b>			<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				
6.	D-04.01.01	041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	[m <sup>2</sup> ]	4 000,00	.....	.....
<b>D-04.04.01</b>			<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
7.	D-04.04.01	013	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna , grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( jezdnia ) .	[m <sup>2</sup> ]	2880,00	.....	.....
<b>D-04.08.05</b>			<b>Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie</b>				
8.	D-04.08.05 kalkulacja własna	013	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie  Wykonanie wyrównania na zakończeniu trasy i zjazdach na drogi boczne .	[m <sup>3</sup> ]	45,00	.....	.....

## KOSZTORYS OFERTOWY

**przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sutno , działki nr geodezyjny 634 i 675/1  
na odcinku 0+000 – 0+500 o długości 0,500 km**

wg BIULETYNU CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZESZYT 11/2006 ( 959 )

OWEOB „PROMOCJA ” – „SEKOCENBUD”

strona 2

lp.	kod		nazwy grup rodzajowych robót , asortymentów i robót podstawowych ( elementów rozliczeniowych )  opis robót ( obliczenie ilości , szkice i rysunki )	nazwa jednostki obmiaru	ilość jednostek obmiaru	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
	ogólnej specyfikacji technicznej	roboty podstawowej					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D-06.00.00</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KOD CPV 45100000-8</b>				
<b>D-06.01.03</b>			<b>Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi</b>				
9.	D-06.01.03	171	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa .	[m]	210,00	.....	.....
10.	D-06.01.03	192	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm , ułożonymi na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowa .	[m <sup>2</sup> ]	216,00	.....	.....
<b>D-06.02.01</b>			<b>Przepusty pod zjazdami</b>				
11.	D-06.02.01 kalkulacja własna	012	Wykonanie przepustów pod zjazdami , z rur betonowych Wipro o średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi murowanymi z bloczków betonowych .	[m]	30,00	.....	.....
<b>D-08.00.00</b>			<b>ELEMENTY ULIC - KOD CPV 45233000-0</b>				
<b>D-08.01.01</b>			<b>Krawężniki betonowe - KOD CPV 45233100-0</b>				
12.	D-08.01.01	012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	[m]	155,00	.....	.....
<b>D-08.02.02</b>			<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej – KOD CPV 45233253-7</b>				
13.	D-08.02.02	042	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm , szarej na podsypce cementowo – piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem ,  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonanie niezbędnych robót ziemnych .	m <sup>2</sup>	191,00	.....	.....
14.	D-08.02.02	042	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm , kolorowej na podsypce cementowo – piaskowej , spoiny wypełnione piaskiem , ( nawierzchnia na wjazdach ) .  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonanie niezbędnych robót ziemnych .	m <sup>2</sup>	85,50	.....	.....
<b>D-08.03.01</b>			<b>Betonowe obrzeża chodnikowe - KOD CPV 45233100-0</b>				
15.	D-08.03.01	021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą . Przyjęto na długości chodnika z kostki 6 cm .	m	127,00	.....	.....
16.	D-08.03.01	021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą . Obramowanie wjazdów gospodarczych .	m	24,00	.....	.....

<b>Wartość kosztorysowa zadania</b>	.....
<b>Podatek VAT ..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)</b>	.....
<b>Wartość zadania z podatkiem VAT</b>	.....
<b>Słownie :</b> ..... .....	
<b>Sporządził :</b>	<b>Oferent :</b>
..... ( pieczętka i podpis )	..... ( pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta )
..... ( miejscowość )	..... ( data )