

## KOSZTORYS OFERTOWY

**budowa przepustów w ciągu drogi gminnej Radziwiłłówka - Grabarka  
na odcinku dr. gm. Nr 9591B Radziwiłłówka - Końskie Góry - Oksytucze  
w km rob. 2+900 - 4+990**

Lp	Poz. SST poz. przedm.	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8</b>				
<b>1</b>	<b>D.01.01.01.11.</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>	<b>km</b>	<b>0,01</b>		
1,1	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. w km. rob.  4+900 o dł. 7,5m	km	0,01		
	<b>D.03.02.01</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45230000-8</b>				
<b>2</b>		<b>D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe o śred.60cm</b>	<b>m</b>	<b>7,50</b>		
2,1	4,5,6,7	Wykonanie części przelotowej, prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr.60 cm w km: 4+900 o dł. 7,5m	m	7,50		
<b>3</b>	<b>D.03.01.01.151</b>	<b>Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami.</b>	<b>m3</b>	<b>6,92</b>		
3,1	2,3	Wykonanie ścianki czołowej wraz z fundamentem pod tą ściankę,przepust o średn .60cm w km:  4+900 o dł. 7,5m w/g wyliczeń ława: 4,00mx0,80mx0,55m = 1,76m3 ścianka: 4,00mx1.06mx0,40m = 1,70m3 Razem: 3,46m3/szt*2szt = 6,92m3 Przygotowanie zbrojenia na budowie ścianki czołowej wylotu przepustu o średn.60cm w km.j.w. w/g wyliczeń 59,29kg*10szt = 592,90kg=0,5929t	m3	6,92		
		<b>KOSZTY DODATKOWE</b>				
4		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt			
5		Projekt czasowej organizacji ruchu	ryczałt			
		<b>RAZEM:</b>				
		<b>VAT 22%</b>				
		<b>OGÓŁEM</b>				