

Budowa : Budowa budynku gospodarczo-garażowego

Obiekt : Budynek gospodarczo-garażowy

Adres : Mielnik

Roboty budowlane pdo budowy budynku gospodarczo-garażowego

NAKLADY RMS

Data : 2007-01-31

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.	999	Robocizna	1 360,90139	r-g
----	-----	-----------	-------------	-----

Nakład robocizny : 1 360,90139 r-g

Materiały

1.	0141002	Środek impregnacyjny Fobos"m-4	1,05850	kg
2.	0141002	Środek impregnacyjny"Fobos"M-4	0,12512	kg
3.	0152100	Lakier do zaprawek w aerozolu (opak.0,5 l)	0,76960	dm3
4.	1101300	Pręty stal.okrag.glad.do zbr.bet.do 7 mm	40,08000	kg
5.	1101301	Pręty stal.okrag.gł.do zbr.bet.do 7mm-St0S	48,09600	kg
6.	1101520	Pręty stal.okrag.żebrowane,do zbr.10-14 mm	183,60000	kg
7.	1101522	Pręty stal.okrag.żebr.,do zbr.10-14mm-34GS	183,60000	kg
8.	1120799	Blachy stalowe trapezowe powlekane	169,31200	m2
9.	1122299	Druty stalowe okrągłe miękkie	4,13080	kg
10.	1332000	Gwoździe budowlane gole okrągłe	65,64200	kg
11.	1336499	Siatki Rabitza tkane z drutu	15,68528	m2
12.	1346399	Wkręty stalowe samogwintujące	1 180,56640	szt
13.	1351701	Kratka wentyl.blaszana surowa 14x14 z żal.	8,00000	szt
14.	1412299	Środki impregnacyjne-Fobos M-4	76,96000	kg
15.	1412299	Środki impregnacyjne-Fobos"M-4	0,08866	kg
16.	1478500	Pianka poliuretanowa	0,34200	kg
17.	1502100	Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	101,19026	dm3
18.	1560311	Folie polietylenowe iparoszczelne grub.0,20mm	126,48020	m2
19.	1560373	Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep.	126,48020	m2
20.	1561099	Płyty styropianowe grub.3cm	15,83610	m2
21.	1565110	Rynny dachowe PVC, o średn.125-145 mm	40,01920	m
22.	1565299	Rury spustowe PVC	12,12000	m
23.	1602099	Piaski do zapraw budowlanych	0,04000	m3
24.	1700310	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	16,56000	kg
25.	1800100	Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm	727,59200	szt
26.	1801625	Bloki keramzytowe 240x500x240	876,52530	szt
27.	2200210	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	459,99540	szt
28.	2200410	Bloczki ścien.beton.2-cegl.b-2 25x12x14cm	430,58890	szt
29.	2200420	Bloczki ścien.beton.4-cegl.b-4 25x25x14cm	672,96730	szt
30.	2300100	Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza	103,77170	kg
31.	2300199	Lepiki asfaltowe na gorąco	310,45140	kg
32.	2301500	Roztwory asfaltowe do gruntowania	12,86570	kg
33.	2302099	Emulsje asfaltowe izolacyjne	48,65700	kg
34.	2304199	Papy asfaltowe na tekturze budowlanej	64,79100	m2
35.	2310099	Płyty z wełny mineralnej	482,92440	m2
36.	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	46,46386	m3
37.	2380112	Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Atlas Cermit	413,34300	kg
38.	2380403	Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"	413,34300	kg
39.	2380501	Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"	41,33430	kg

Roboty budowlane pdo budowy budynku gospodarczo-garażowego

Data : 2007-01-31

Str: 2

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
40.		2380802		Zaprawa wapienna M 0,6	0,64492	m3
41.		2380813		Zaprawa cementowo-wapienna M 2	5,72171	m3
42.		2380815		Zaprawa cementowo-wapienna M 7	2,17847	m3
43.		2380899		Zaprawy budowlane zwykłe	2,66284	m3
44.		2385001		Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	39,36600	kg
45.		2600621		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,36651	m3
46.		2600622		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0,20793	m3
47.		2601399		Łaty i listwy iglaste	1,41606	m3
48.		2640110		Bale igl.obrz.-wym.nas.grub.50-100mm k.II	0,41912	m3
49.		2641810		Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	2,59176	m3
50.		2642099		Łaty i listwy iglaste - nasyczone	0,34495	m3
51.		2650410		Płyty OSB3-grub.10mm	126,48020	m2
52.		2713999		Skrzydła drzwi zewnętrznych	2,31000	m2
53.		2715999		Ościeżnice drewniane	2,64000	m2
54.		2740999		Okna i drzwi balk.drewn.zesp.dla bud.miesz	6,24000	m2
55.		3930099		Woda	0,24932	m3
56.		3950010		Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow.	0,04046	m3
57.		3950300		Drewno opałowe	159,05100	kg
58.		6801299		Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	22,28840	kg
59.		8990499		Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	53,28000	szt

Sprzęt

1.		34000		Wyciąg budowlany	70,50545	m-g
2.		35111		Żuraw okienny przenośny 0,15 t	3,10764	m-g
3.		39000		Środek transportowy (1)	13,35393	m-g
4.		39811		Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	12,48004	m-g
5.		71212		Giętakarka do prętów, mechaniczna □ do 40 mm	2,34088	m-g
6.		71231		Nożyce elektryczne do prętów □ do 40 mm	2,77128	m-g
7.		71251		Prościarka automatycz. do prętów □ 4-10 mm	2,08264	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.