

Budowa : Budynek świetlicy wiejskiej w Sutnie  
Obiekt : Remont budynku świetlicy w Sutnie  
Adres : Sutno

**Remont świetlicy w Sutnie**

Data : 2007-10-11

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

**1. Wycena własna****1,000**

Montaż wkładu kominkowego YOTULL o mocy 10 kW wraz z obudową.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	1 =	1,000
	Razem obmiar =	1,000

**2. KNR 403-0606-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa****8,000 szt**

Wymiana opraw świetłówkowych, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem, rodzaju: 4x20 W

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	8 =	8,000
	Razem obmiar =	8,000

**3. KNR 403-0202-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa****50,000 m**Wymiana przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej, w rurach instalacyjnych - - łączny przekrój żył: do 6 mm<sup>2</sup> Cu - YDY 3x1,5 750 V

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	50,0 =	50,000
	Razem obmiar =	50,000

**4. KNR 508-0207-02-04 IOZIEPB ORGBUD W-wa****50,000 m**Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm<sup>2</sup> Cu - YDY 3x2,5 750V

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	50,0 =	50,000
	Razem obmiar =	50,000

**5. KNR 403-0401-03-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa****18,000 szt**Wymiana puszek podtynkowych o średnicy ponad 60 mm przy przekroju dołączanych przewodów: do 2,5 mm<sup>2</sup> - puszki 4-odgałęźne PO-70

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	18 =	18,000
	Razem obmiar =	18,000

**6. KNR 403-0307-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa****2,000 szt**

Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: n.f.501

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	2 =	2,000
	Razem obmiar =	2,000

## Remont świetlicy w Sutnie

Data : 2007-10-11

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

**7. KNR 403-0306-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** **8,000 szt**

Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym, na podłożu: drewnianym lub konstr.stalowej- 2-bieg.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	8 =	8,000
	Razem obmiar =	8,000

**8. KNR 403-0303-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa** **1,000 szt**

Wymiana tablic bezpiecznikowych, przymocowanych do podłoża drewnianego (bez odłączenia i podłączenia przewodów) - powierzchnia tablicy: do 0,5 m2 - typu TMA-3, z wył.S-191

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	1 =	1,000
	Razem obmiar =	1,000

**9. NNRKB 005-2702-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** **71,374 m2**

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$6,27*6,01+5,89*5,72 =$	71,374
	Razem obmiar =	71,374

**10. KNR 019-0929-10-00 IGM Warszawa** **0,963 m2**

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
okna typowe :	$0,865*1,113,5 =$	0,963
	Razem obmiar =	0,963

**11. NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa** **89,105 m2**

Podkład pod posadzki z wykładzin obiektowych z płyt OSB-3 grub.15mm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
duża sala :	$6,01*6,27+5,72*5,89 =$	71,374
korytarz :	$6,27*1,4+5,89*1,52 =$	17,731
	Razem obmiar =	89,105

**12. KNS 901-3525-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznań** **89,105 m2**

Posadzki z wykładzin obiektowych Tarkett-Linoleum Veneto grub.3.2mm bez cokołu

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
duża sala :	$6,01*6,27+5,72*5,89 =$	71,374

Remont świetlicy w Sutnie

Data : 2007-10-11

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	korytarz :	$6,27*1,4+5,89*1,52 =$	17,731
		Razem obmiar =	89,105

**13. KNNR 002-1206-06-00 MRRiB**

**54,580 m**

Listwy przyściennie przy posadzkach z tworzyw sztucznych drewniane

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
duża sala :	$(6,27+0,15+5,72+6,01)*2-1,47-1,47 =$	33,360
korytarz :	$(6,27+0,15+5,72+1,46)*2-1,47-1,47-1,57-1,47 =$	21,220
	Razem obmiar =	54,580

**14. KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa**

**89,105 m2**

Spawanie wykładziny obiektowej Tarkett

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
korytarz :	$6,27*1,40+5,89*1,52 =$	17,731
duża sala :	$6,01*6,27+5,72*5,89 =$	71,374
	Razem obmiar =	89,105

**15. KNR 401-1011-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa**

**3,905 m3**

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych stołkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$0,6*1,1*2,12+0,6*0,9*2,23+0,6*1,0*2,17 =$	3,905
	Razem obmiar =	3,905

**16. KNR 401-0106-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa**

**6,170 m3**

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
obm.jak w poz.8 :	$3,905+170,45*0,001+13,963*0,15 =$	6,170
	Razem obmiar =	6,170

**17. KNR 401-0108-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa**

**6,170 m3**

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
obm.jak w pkt.9 :	$6,170 =$	6,170
	Razem obmiar =	6,170

**18. KNR 404-0404-06-00 IGM Warszawa**

**13,963 m2**

Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z dwóch warstw desek: - tynkowanych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$6,01*2,78-0,6*1,1-0,75*2,78 =$	13,963

Remont świetlicy w Sutnie

Data : 2007-10-11

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		Razem obmiar =	13,963

**19. KNR 401-0404-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 4,038 m2**

Uzupełnienie miejsc po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych: z bali

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$1,565 \cdot 0,645 \cdot 4 =$	4,038
Razem obmiar =		4,038

**20. KNNR 003-0806-02-32 MRRiB 3,525 m2**

Uzupełnienie posadzek drewnianych o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu: z desek sosnowych gr.32 mm, kl.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
korytarz :	$2,35 \cdot 1,5 =$	3,525
Razem obmiar =		3,525

**21. KNNR 003-0702-05-00 MRRiB 8,820 m2**

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
drzwi wewn. DK21-C/1s :	$1,4 \cdot 2,1 \cdot 3 =$	8,820
Razem obmiar =		8,820

**22. KNR 401-0426-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 170,450 m2**

Rozebranie obicia ścian drewnianych: z płyt spilśniionych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
sala duża :	$(6,27+0,15+5,72+6,01) \cdot 2 \cdot 3,18 - 1,34 \cdot 2,08 \cdot 4 - 1,5 \cdot 2,09 - 1,1 \cdot 2,12 =$	98,818
korytarz :	$(6,27+0,15+6,01+1,46) \cdot 2 \cdot 3,18 - 1,52 \cdot 3,18 - 1,50 \cdot 2,09 - 1,575 \cdot 2,08 - 1,1 \cdot 2,12 - 0,9 \cdot 1,13 =$	73,747
korytarz :	$-1,41 \cdot 1,5 =$	-2,115
Razem obmiar =		170,450

**23. KNNR 002-1108-01-00 MRRiB 182,056 m2**

Ruszt drewniany na ścianach, pod boazerie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
duża sala-1 :	$(6,27+6,01) \cdot 2 \cdot 3,0 - 1,465 \cdot 1,435 \cdot 2 - 6,01 \cdot 2,78 - 1,46 \cdot 2,1 + (0,75+0,75+0,56) \cdot 3,0 + 6,01 \cdot 0,4 =$	58,286
duża sala-2 :	$(5,72+5,89) \cdot 2 \cdot 3,0 - 1,465 \cdot 1,435 \cdot 2 - 6,01 \cdot 2,78 - 1,46 \cdot 2,1 + 6,01 \cdot 0,4 =$	48,086
korytarz :	$(6,27+0,15+5,72+1,46) \cdot 2 \cdot 3,18 - 1,465 \cdot 1,435 - 0,87 \cdot 1,15 - 1,46 \cdot 2,1 - 1,46 \cdot 3,18 =$	75,684
Razem obmiar =		182,056

**24. KNR 019-0929-10-00 IGM Warszawa 10,511 m2**

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2

Remont świetlicy w Sutnie

Data : 2007-10-11

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
ściana od strony poł.i pół. :	$1,465*1,435*4+1,465*1,435 =$	10,511
	Razem obmiar =	10,511

**25. KNR 202-0608-10-00 WACETOB Warszawa**

**28,011 m2**

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych w ruszcie drewnianym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
ściana zewnętrzna :	$(6,27+0,15+5,72)*3,0-1,465*1,435*4 =$	28,011
	Razem obmiar =	28,011

**26. KNR 912-0203-03-01 ORGBUD-SERWIS Poznań**

**28,011 m2**

Mocowanie folii paroizolacyjnej PAROC na ścianie budynku jednokondygnacyjnego

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
obm.j.w-ściana zewnętrzna :	$28,011 =$	28,011
	Razem obmiar =	28,011

**27. KNRU 202-0850-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznań**

**182,056 m2**

Boazerie z paneli MDF

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
obm.jak w poz.j.w.16 :	$182,056 =$	182,056
	Razem obmiar =	182,056

--- Koniec wydruku obmiaru ---