

PRZEDMIAR ROBÓT
budowa przepustów w ciągu drogi gminnej
Adamowo - Wilanowo

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2	0111-01	0+275 o dł.10,00m 0+700 o dł.10,00m 1+100 o dł.10,00m 1+700 o dł.10,00m 2+350 o dł.10,00m 3+150 o dł.10,00m 0.06			
			km	0.060	
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		RAZEM	0.060
4	D.03.01.01.161	Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami.			
2	KNR 2-33	Wykonanie ścianki czołowej wraz z fundamentem pod tą ściankę, przepust o średn .60cm w km:	m ³		
d.4	0606-01	0+275 o dł.10,00m 0+700 o dł.10,00m 1+100 o dł.10,00m 1+700 o dł.10,00m 2+350 o dł.10,00m 3+150 o dł.10,00m w/g wyliczeń ława: 4,00mx0,80mx0,55m = 1,76m ³ ścianka: 4,00mx1,06mx0,40m = 1,70m ³ Razem: 3,46m ³ /szt*12szt = 41,52m ³ 41.52			
			m ³	41.520	
3	KNR 2-33	Przygotowanie zbrojenia na budowie ścianki czołowej wylotu przepustu o średn.60cm w km.j.w.	t	RAZEM	41.520
d.4	0207-14	w/g wyliczeń 59,29kg*12szt = 711,48kg=0,71148t 0.71148	t		
			t	0.711	
5	D.03.01.01.10	Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe, jednotorowe.		RAZEM	0.711
4	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV w km	m ³		
d.5	0210-03	0+275 o dł.10,00m 0+700 o dł.10,00m 1+100 o dł.10,00m 1+700 o dł.10,00m 2+350 o dł.10,00m 3+150 o dł.10,00m 1,0m*0,80m*60,00=48,00m ³ 48.00			
			m ³	48.000	
5	KNNR 6	Ławy fundamentowe zwirowe pod przepusty o średn 60cm w km:	m ³	RAZEM	48.000
d.5	0605-01	0+275 o dł.10,00m 0+700 o dł.10,00m 1+100 o dł.10,00m 1+700 o dł.10,00m 2+350 o dł.10,00m 3+150 o dł.10,00m wg. wyliczeń 0,20m ² /mb * 60,00m = 12,00m ³ 12.00			
			m ³	12.000	
6	KNR 2-33	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o śr. 60 cm	m	RAZEM	12.000
d.5	0601-01	0+275 o dł.10,00m 0+700 o dł.10,00m 1+100 o dł.10,00m 1+700 o dł.10,00m 2+350 o dł.10,00m 3+150 o dł.10,00m 60.00			
			m	60.000	
				RAZEM	60.000

PRZEDMIAR ROBÓT
budowa przepustów w ciągu drogi gminnej
Adamowo - Wilanowo

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNNR 1 d.5 0214-07	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektyowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 48,00m3(wykop)-23,08m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu) = 24,92m3 24,92	m ³		
			m ³	24.920	
				RAZEM	24.920

Miroslaw Laniewski

Upraw. proj. i koszt. budowy
Spec. konstr. inżyn. w zakł. drogi
Upr. Nr. UAN. 7542-100294, Lem 33188