

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 5 0903-01</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy E10,5/4,3 10.5 m 1	słup słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNNR 5 1001-02</b>	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Orion 9 PS o masie do 300 kg 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	<b>KNNR 5 0905-01</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2 0.049	km.prz ew. km.prz ew.	0.049	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.049</b>
4	<b>KNNR 5 0906-03</b>	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 145.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	145.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.600</b>
6	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 109.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	109.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.200</b>
7	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 425	m m	425.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.000</b>
8	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych DVK75 w rowie kablowym 22	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
9	<b>KNNR 5 0723-01</b>	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 16	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	<b>KNNR 5 0707-01</b>	Układanie kabla YAKXS 4x25 w rowie kablowym ręcznie 464	m m	464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>464.000</b>
11	<b>KNNR 5 0713-01</b>	Układanie kabli YAKXS4x25 o masie do 0.5 kg/m w rurach 38	m m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
12	<b>KNNR 5 0714-01</b>	Układanie kabla YAKXS 4x25 w słupach oświetleniowych 50	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13	<b>KNNR 5 0717-01</b>	Układanie kabli YAKXS4x25mm bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	<b>KNNR 5 0726-10</b>	Zarobienie na sucho końca kabla YAKXS4x25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 26	szt. szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
15	<b>KNNR 5 1302-03</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>KNNR 5 1003-03</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5 134	m m	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
17	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Thorn Jet 2 100W na wysięgniku 14	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
18	<b>KNNR 5 0606-05</b>	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III- pręt GALMAR 5/8" 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	<b>KNNR 5 0606-06</b>	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następnę 1.5 m długości - pręt GALMAR 5/8" 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	<b>KNNR 5 0907-06</b>	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rowach kablowych 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
21	<b>KNNR 5 0407-01</b>	Montaż gniazda bezpiecznikowego UZ 63A ETI 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNNR 5 1302-03</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 13	odc. odc.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>