
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku hydroforni w Mielniku
ADRES INWESTYCJI : Mielnik, gm. Mielnik, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie
INWESTOR : Urząd Gminy Mielnik
ADRES INWESTORA : Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 6 październik 2011 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont budynku hydroforni w Mielniku			
1	Remont budynku hydroforni w Mielniku	1	6

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku hydroforni w Mielniku					
1		Remont budynku hydroforni w Mielniku			
1	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2612-01	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
2	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	80.00	m	80.00	
				RAZEM	80.00
3	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - zamocowanie listew cokołowych	m		
d.1	2612-09	38.60	m	38.60	
				RAZEM	38.60
4	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ATLAS ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listew cokołowych	m		
d.1	2615-11	16.40	m	16.40	
				RAZEM	16.40
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. cienkościennej z got. mieszanki - ściany z cegły / miesz. tynk. ATLAS CERMIT SN30,DR30/	m ²		
d.1	2614-02	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
6	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych w budowlach w trakcie wznoszenia ścian - analogia wymiana starych drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniu agregatu na nowe	szt.		
d.1	1016-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00