

Mielnik, 23.07.2012 r.

ZP-O.271.11.2.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku."**

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 23.07.2012 r.:

Pytanie nr 2

W Decyzji z dnia 14.11.2006 wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach są warunki i zapis, że należy wykonać oprócz odpowiedniej konstrukcji jezdni warstwę wiążącą 5cm w wykopie oraz ścieralną 4cm na całej szerokości jezdni. W przedmiarach jest warstwa wiążąca 6cm. Jak należy to rozumieć.

Odpowiedź do pytania nr 2

Zgodnie z Decyzją z dnia 14.11.2006 wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach odnośnie warunków i zapisu wykonania odpowiedniej konstrukcji jezdni warstwy wiążącej 5cm w wykopie oraz ścieralnej 4cm na całej szerokości jezdni, wyjaśniam że na etapie budowy kanalizacji sanitarnej wykonujemy odbudowę tylko warstwy zasadniczej.

Warstwa ścieralna po całej długości kanału, będzie ujęta oddzielnym zadaniem inwestycyjnym w okresie późniejszym tj. do dwóch lat po zakończeniu zadania głównego, ujętego przedmiotem zamówienia.

Zwraca się szczególną uwagę, że grubość istniejącej warstwy ścieranej oszacowanej w przedmiarze na 5cm, w rzeczywistości wynosić może co najmniej 9cm. Do tej też grubości zamawiający będzie egzekwował odtworzenie warstw w miejscu wykopu. Powiększona grubość warstw wynika z przeprowadzonych remontów-odnow nawierzchni poprzez dodatkowe warstwy asfaltu (nakładki asfaltu).

Inwentaryzacja nawierzchni nie była przeprowadzana, w związku z powyższym ze strony Zamawiającego nie jest znana grubość warstw nawierzchni jak również postać i struktura podbudowy.

Adam Tobota
Wójt Gminy Mielnik