


# RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:100

poziom posadowienia parteru  $\pm 0,00$   
poziom posadowienia ław fundamentowych  $-1,20$



## WYTTCZNE WYKONANIA FUNDAMENTÓW

PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z PRZYJĘTĄ W PROJEKCIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOŚCI FUNDAMENTÓW.

PACHWINY WOKÓŁ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ NARUSZONE PODŁOŻE POD POSADZKĄ BUDYNKU WYPEŁNIĆ GRUNTEM MINERALNYM NIESPOISTYM (NP. PIASEK ŚREDNI) Z KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO  $I_0 \geq 0,55$  PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTÓW ZACHOWAĆ ZAGŁĘBIENIE OD POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU  $D > 120 \text{ cm}$ .

PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ PODŁOŻA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA POTWIERDZAJĄC WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY

## UWAGI:

- BETON C16/20 (B20), POBETON - B10
- STAL B500SP(#), St3S-b( $\emptyset$ )
- ŚCIANY ZBROJONE PODŁUŻNIE 4#12 ZAKŁAD 50cm, STRZEMIONA  $\emptyset 6$  CO 30cm
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- MINIMALNE OTULENIE ZBROJENIA 5cm

PROJEKT	PROJEKT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA ŚCIEKI O POW. DO 10m <sup>3</sup> , ALTANY DREWNIANEJ ORAZ OGRODZENIA - NA DZ. NR EWID. 288 I 289 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI RADZIWIŁÓWKA, GM. MIELNIK		DATA: 05.03.2012	
			BRANŻA	KONSTRUKCJA
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW ALTANA		NR RYS.	1a
			REWIZJA	0
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF STRYCEK	upr. nr PDL/0091/P00K/09	podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KONRAD SZLEGIER	upr. nr PDL/0003/P00K/08		