

LEGENDA:

- A -SPACE 1 414 PA
- A1 -SPACE 1 414 PA DIM
- B -SPACE 6 414 DO
- C -D190 2X18 H EVG
- D -BASE 36W EVG
- E -DNCE 2X18W EVG
- F -TITANIA 500 2X36W EVG
- G -SANDY SEMIRECESSED 1 BLACK
- H -COSMO 1 136 EVG
- EW1 -MONITOR 1
- AW -OPRAWA AW Z MODUŁEM ATI 1H
- -oświetlenie punktowe, kierunkowe
- -oświetlenie ścienne
- -wentylator łazienkowy

UWAGI:

osprzęt podtynkowy w ramkach wielokrotnych

puszki pod osprzęt z wkrętami

obwody łączyć w puszkach, zejścia pionowe pod tynkiem

instalacje oświetleniowe prowadzić pod tynkiem YDYżo 3/4/5x1,5

według oznaczeń na rysunku

instalacje do gniazd wtyczkowych prowadzić pod tynkiem przewodem YDYżo 3x2,5

instalacje do gniazd wtyczkowych dedykowanych prowadzić pod tynkiem przewodem YDYżo 3x2,5

do opraw z modułem awaryjnym podać fazę sprzed wyłącznika i podtączyć

blokadę świecenia awaryjnego, moduły awaryjne 1h

instalacje internetowe i telefoniczne prowadzić pod tynkiem przewodem UTP 4x2x0,5 mm2, kat. 6

UWAGA:
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

NR PROJ.	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA ŚCIEKI O POW. DO 10M3, ALTANY DREWNIANEJ, OGRODZENIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TERENOWĄ I UZBROJENIEM NADZIEMNYM I PODZIEMNYM NA DZ. NR EWID. 288 I 289 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI RADZIWIŁŁÓWKA, GM. MIELNIK
NR RYS. E/2	STAT./KOR.:	
DATA: 20 kwiecień 2012r.	ADRES:	dz. nr 288 I 289 Radziwiłłówka, gm.Mielnik
	INWESTOR:	**Gmina Mielnik** ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Czesław Taraszkiewicz	NR UPRAWNIEŃ Lom 9/90
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Michał Cimochowski	---
		NR STR.