



Mielnik, dnia 15.09.2014r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 11.09.2014 (NR 6)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów określonych w art. 11 ust 8 ustawy PZP, pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno"

Numer nadany przez Zamawiającego: ZP-FZ.271.2.18.2014.

1. W pkt 3.20 Specyfikacji jest napisane, że pod pomostem na całej długości kładki zostaną przeprowadzone 4 kanały dla kabli telekomunikacyjnych.

W zamieszczonym przedmiarze ich nie ma. Prosimy o potwierdzenie, czy trzeba je ująć w kosztorysie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kanały dla kabli telekomunikacyjnych są ujęte w przedmiarze branży mostowej w pozycji nr 103 "Montaż rur z HDPE o średnicy 75 mm pod pomostem". Rury należy uwzględnić w cenie złożonej oferty.

Zamawiający jednocześnie przypomina, iż zgodnie z zapisem pkt. 4.2 SIWZ przedmiary do dokumentacji przetargowej załączono pomocniczo. W przypadku rozbieżności pomiędzy SIWZ, dokumentacją projektową i SST a przedmiarami decydujące są SIWZ, dokumentacja projektowa i SST.

2. W pkt. 3.26.3 Specyfikacji jest opisany sposób zasilania kładki linią kablową dł. 700 m. W załączonej dokumentacji brak projektu ułożenia kabla, a w opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane, że rozbudowa stacji transformatorowej i linia zasilająca kładkę jest poza zakresem opracowania.

Prosimy o uściślenie, czy w ofercie należy ująć kabel zasilający i rozbudowę stacji, czy nie. Jeśli tak, to prosimy o dokumentację techniczną.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych rozbudowa stacji transformatorowej i linia zasilająca kładkę nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia (oddzielny zakres opracowania), w związku z czym nie należy ich ujmować w ofercie.

3. (w przesłanych pytaniach nr 4, brak pytania nr 3) W przedmiarze instalacji elektrycznych w poz. 40 Działy: Instalacje elektryczne kładki - są ujęte studnie kablowe.

Prosimy o podanie lokalizacji i wielkości studni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową, studnie kablowe umieszczone są po jednej przy każdym przyczółku (rys. 02-Widok z boku, rys. 47 i 48 - Nasypy przy podporze P1 i P4). W studniach zakończone zostaną perspektywicznie zaprojektowane osłony HDPE na kable telekomunikacyjne (światłowód). Należy zastosować studnie prefabrykowane, żelbetowe np. SKO-4. Należy za przyczółkiem P4 tak ułożyć rury osłonowe, aby dostosować głębokość ich ułożenia do głębokości studni.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu; upływa on w dniu 06.10.2014 r. do godz. 12:00.


WÓJT
Adam Tobota